




GELÄNDESCHNITT M 1:50



Verschraubung




FUNDAMENTSCHNITT(E) M 1:25



AUFPRAFLÄCHE & FUNDAMENTPLAN

M 1:50



TRAGFESTE SAUBERKEITSSCHICHT

- zum Einbau des Fundaments bzw. der Bewehrung ist eine ebene, feste Unterlage mit Schichtdicke mind. 5,0 cm bis 30,0 cm aus gut verdichtetem, nicht bindigem Boden (z.B. Kies, Schotter, Magerbeton) mit ausreichender Wasserdurchlässigkeit erforderlich.
- Stau- und Sickerwasserbildung vermeiden!

HINDERNISFREIER RAUM

- bei Spielgeräten mit dynamischen Aktivitäten (Schaukeln, Rutschen, Karusselle, usw.) soll über die genormte Aufprallfläche hinaus ein hindernisfreier Raum, der keine scharfkantigen oder gefährlich vorstehenden Gegenstände enthält, vorhanden sein.

AUFPRAFLÄCHE (AF)

- durch gestrichelte Linien dargestellt
- muss frei von scharfkantigen oder gefährlich vorstehenden Teilen sein und so eingebaut werden, dass keine Fangstellen entstehen
- Bodenmaterial und Schichtdicke gemäß Tabelle "BODENARTEN", für Geräte mit erzwungener Bewegung sind immer stoßdämpfende Böden erforderlich
- das Spielgerät darf nicht in der AF eines anderen Spielgerätes stehen
- die Aufprallflächen von Geräten mit erzwungener Bewegung (Schaukeln, Rutschen, Seilbahnen, Karussells und einige Arten von Wipperäten) dürfen sich NICHT überschneiden
- wenn stoßdämpfende Böden erforderlich sind, dürfen unterschiedliche Untergrundarten innerhalb der AF NICHT mit Palisaden, liegenden Rundhölzern, Betonsteinen etc. voneinander abgegrenzt werden. Lassen Sie diese Bereiche fließend ineinander übergehen

AUFPRAFLÄCHE

Flächenaufteilung	Deutschland [m ²]	Europa [m ²]
Aufprallfläche	26,5	
Rasen	26,5	-
loser Fallschutz 30cm	-	26,5
loser Fallschutz 40cm	-	-
Fallschutzplatten	-	-

Schaukel, 2-sitzig

EM-I-511-2-G1-Fx_Dx_KKx-Sx-x
x = Platzhalter, _ = "oder"

Planinhalt:	Fundamentplan	Auftraggeber:	AB/AG-Nr.:
Werkstoff/Behandlung:	Querrohr - Stahl S 235 JRG2, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Pfostenschuh Typ 1	Beschreibung:	bvn: 60889
Zeichner:	R. Nebauer	Datum:	10.01.2018
Geprüft:	M. Götsberger	Datum:	10.01.2018
Index:	008	Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere schriftliche Einwilligung weder kopiert, verwertet, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Blatt: F 1 / 1

Ernst Maier Spielplatzgeräte GmbH
Wasserburger Str. 70, D-83352 Altenmarkt a. d. Alz
Tel. +49(0)862150 82-0, Fax +49(0)862150 82-11
www.spielplatzgeraete-maier.com
www.spgm-power.com